

C.) Besondere Angebotsgrundlagen für SCHLITZWÄNDE

Angebotenes Verfahren: 1 laut Angebot
System: 1 laut Angebot
Stützmedium: 1 laut Angebot

Grundlagen zur Angebotslegung sind die ÖNORM EN 1538 "Schlitzwände" sowie die ÖBV Richtlinie "Dichte Schlitzwände", in ihrer zum Angebotsdatum gültigen Fassung.

Die angebotene Ausführungsart entspricht der Anforderungsklasse 1 laut Angebot der ÖBV Richtlinie "Dichte Schlitzwände".

C.1 Allgemeines

C.1.1 Zur Erzielung der entsprechenden Anforderungsklassen werden seitens des Planers konstruktive Vorkehrungen gemäß der ÖVBB Richtlinie "Dichte Schlitzwände" vorgesehen.

In diesem Fall sind die Kosten für die Herstellung von Raumfugen bzw. Dehnfugen und Elementfugen mit besonderen Anforderungen zu vergüten.

C.1.2 Die Dichtfunktion der Schlitzwand wirkt in horizontaler Richtung. Die Dichtung des Bodenplattenanschlusses inkl. Anschlussdetail Bodenplatte / Schlitzwandfuge ist in unserem Leistungsumfang nicht enthalten.

C.1.3 Die erzielbare Ebenflächigkeit der Wand ist abhängig von der Struktur des anstehenden Bodens, eine darüberhinausgehende Verbesserung der Ebenflächigkeit ist zu vergüten.

C.1.4 Geologisch bedingte Mehrstärken sind in der Planung zu berücksichtigen bzw. daraus resultierende Mehraufwendungen sind gesondert zu vergüten.

C.1.5 Meißelarbeiten gelten als Aufpreis ab dem Zeitpunkt der Beendigung der normalen Aushubarbeit und gelten als beendet, sobald das betreffende Hindernis entfernt ist und die normale Aushubarbeit ohne Erschwernis fortgesetzt werden kann. Die Leistung beinhaltet also auch den allenfalls notwendigen Geräteumbau sowie das eventuell erforderliche, zwischenzeitliche Fördern des Meißelgutes.

C.1.6 Systembedingte Zusatzbewehrungen wie Aussteifungen, Übergriffe, Hängeeisen, etc. sind zum angebotenen Bewehrungspreis zu vergüten. Im Regelfall hat der einzelne Bewehrungskorb eine Breite von 2,4 m und eine maximale Länge von 14,0 m, max. Stabdurchmesser 30 mm, Abweichungen bedingen eine eigene Vereinbarung.

1 laut Angebot
C.1.7 In unseren Einheitspreisen ist ein max. Betonmehrverbrauch von % über das theoretische Ausmaß kalkuliert. Darüber hinausgehende Mengen sowie Folgekosten sind zu vergüten. Der Betoniervorgang ist mit dem vollständigen Ziehen der Betonierrohre beendet.

C.2 Bauseitige Leistungen

Voraussetzung für unsere Preisermittlung sind folgende, vom Auftraggeber für uns kostenlos und rechtzeitig zu erbringenden bauseitigen Leistungen:

C.2.1 Schlitzwandplanum mindestens 2,0 m über GW-Spiegel.

C.2.2 Abbrechen und Verfühen der Leitwände nach Fertigstellung der Schlitzwand.

C.2.3 Beistellung der einbaufertigen Bewehrungskörbe einschließlich Abstandhaltern und eventuell erforderlicher Seilklemmen. Die Bewehrung ist über die statischen Erfordernisse hinaus so steif herzustellen, dass sie mit den zum Einsatz kommenden Geräten ohne bleibende Verformung eingebaut werden kann. Die Korbgröße darf das von uns angegebene Maß nicht überschreiten. Die Bewehrungskörbe sind im Schwenkbereich des Baggers zu lagern. Liefern und Montieren von elektrisch leitenden Verbindungen, messtechnischen Einrichtungen sowie von sicherheitstechnisch erforderlichen Materialien.

C.2.4 Lieferung des erforderlichen Schlitzwandbetons lt. ÖBV Richtlinie "Dichte Schlitzwände" frei Einbaustelle entsprechend unserer Angabe, inklusive aller Mehrkosten zufolge Überprofil, verlängerter Entladezeit, erforderlicher Zusatzmittel, Überstundenzuschlägen, Minder-mengen- zuschlägen, sämtlicher Betonprüfungen. Lieferung von Beton zur Verfüllung von Hohlräumen (Leerschlitzen) nach tatsächlichem Aufwand, laut unseren Angaben.

C.2.5 Freilegen und Sichern der Schlitzwandoberkante. Abtragen der Vermengungszone bzw. des Schlitzwandbetons bis auf planmäßige Schlitzwandoberkante und Ausrichten der Anschlussbewehrung, Herstellung der projektgemäßen Auflager. Ausstemmen von erforderlichen Aussparungen nach Freilegung der Schlitzwand.

C.2.6 Reinigen und Begradigen der freigelegten Schlitzwandansichtsflächen sowie Entfernen des Überprofils. Laden und Verfühen des anfallenden Schrä- und Restmaterials samt Übernahme der Deponiekosten.

C.3 Sonstiges

C.3.1 Platzbedarf der Baustelleneinrichtung:

..... laut Angebotm²

C.3.2 Niveau der Arbeitsebene:

..... laut Angebot

C.3.3 Lichte Arbeitshöhe: ca.* * * m

C.3.4 Gewicht des Hauptträgergerätes:

ca.* * * to
* * * laut Angebot (Gerätedatenblatt)

C.3.5 Strombedarf:

ca. laut Angebot kW

C.3.6 Wasserbedarf:

..... laut Angebot
cal/s, ca.....bar

C.3.7 VERRECHNUNGSSÄTZE

(sofern nicht im LV angegeben):

A.) Stillstände aller vor Ort befindlichen Geräte & Mannschaft:

Std. laut Angebot €

Tag laut Angebot €

Tag >3 Tagen laut Angebot €
(dieser Satz kommt erst nach insgesamt 3 Stillstandstagen zur Verrechnung)

B.) Regiestunden

Std. Personal..... 1aut Angebot €
Std. Tieflöffelbagger € 1aut Angebot
Std. Schlitzwandeinheit (*inklusive*
Mannschaft)..... 1aut Angebot €
Std. 1aut Angebot €

C.) Zusätzliche Einrichtung

(An- und Abfahrt)

Herstellen der Schlitzwandoberkante

..... 1aut Angebot €

D.) Zusätzliches Material – über den in den

Allgemeinen Punkten angeführten

Verbrauch hinausgehend:

Schlitzwandbeton

m³ 1aut Angebot €