

C.) Besondere Angebotsgrundlagen für TEMPORÄRE STAHLAUSSTEIFUNGEN

C.1 Allgemeines

- C.1.1 Die Lieferung und der Einbau der temporären Stahlkonstruktion (Stahlgüte S235) inkl. der erforderlichen Knotenbleche, Versteifungsprofile und Kleinmaterialien erfolgt nach statischen Erfordernissen.
- C.1.2 Berechnungen und Ausführungsplanungen werden von uns / bauseits für uns kostenfrei beigestellt.
laut Vereinbarung
- C.1.3 In unserem Angebot ist ein Zuschlag von 10% des Trägergewichtes für Verschnitt und Kleinmaterialien berücksichtigt.
- C.1.4 Falls die Aussteifung auf (Stahl)betonbauteile (z.B. Hilfsfundamente, Pfahlkopfriegel, Bodenplatten,...) erfolgt, sind sämtliche Betonbauarbeiten bauseits durchzuführen. Erforderliche Einbauteile (z.B. Schweißgründe) sind bauseits zu berücksichtigen.
- C.1.5 Falls zur Herstellung der kraftschlüssigen Anschlüsse Betonarbeiten erforderlich sind (z.B. Ausbetonieren der Zwischenräume zwischen Vergütung und Verbauwand) sind diese bauseits auszuführen. Die Festigkeitsentwicklung des Füllbetons ist bei den nachfolgenden Arbeiten (z.B. Aushub) zu beachten.
- C.1.6 Vor dem Einbau unserer Aussteifungsprofile ist die Lage der aufgehenden Konstruktion (Wände, Stützen...) bauseits zu prüfen. Ein nachträgliches Umsetzen bereits versetzter Profile ist zu vergüten.
- C.1.7 Der Ein- und Ausbau der temporären Stahlaussteifungen erfolgt entsprechend den in der Ausführungsstatik festgelegten Bauzuständen.
- C.1.8 Die Stahlbauarbeiten erfolgen in Abschnitten, wobei der Bauablauf vor Beginn der Arbeiten einvernehmlich abgestimmt wird. Zusätzliche Ein- bzw. Ausbaueinsätze werden gesondert verrechnet.
- C.1.9 Der Ausbau der Aussteifung erfolgt oberhalb der Decke. Mehraufwendungen auf Grund von Ausbauarbeiten unterhalb von Decken und das Kürzen von Stahlprofilen sind zu vergüten.
- C.1.10 Die von uns gelieferten Stahlbauteile (Träger, Rohre, Konsolen, ...) verbleiben in unserem Eigentum.
- C.1.11 In unserem Angebot ist die Vorhaltung des eingebauten Materials mit max. Monaten inkludiert. Eine längere Vorhaltung ist gesondert zu vergüten. **laut Angebot**
- C.1.12 In unserem Angebot ist die ...- malige An- und Abreise zur Montage der Stahlaussteifungen bzw. ein **laut Angebot** maliger Einsatz für den Ausbau berücksichtigt. Zusätzliche Einsätze sind zu vergüten.
- C.1.13 Die Anlieferung des Aussteifungsmaterials erfolgt in einem Zuge.

C.2 Bauseitige Leistungen

Voraussetzung für unsere Preisermittlung sind folgende, vom Auftraggeber für uns kostenlos und rechtzeitig zu erbringenden bauseitigen Leistungen:

C.2.1 Ein geeignetes Hebegerät (z.B. Autokran, Hochbaukran,...) für die Be- und Entladung sowie die Montage und Demontage.

C.2.2 Zwischenlagerplätze für das Aussteifungsmaterial.

C.2.3 Ein allenfalls erforderlicher Wärmeschutz der Stahlaussteifungen.

C.2.4 Das Aussteifungsmaterial ist vor Verschmutzung zu schützen bzw. sind vor dem Rückbau alle Verunreinigungen zu beseitigen. Eventuell anfallende Reinigungskosten sind zu vergüten.

C.2.5 Bei Arbeitshöhen von mehr als 1,50 m sind geeignete Arbeitsgerüste (gem. den aktuell gültigen Arbeitnehmerschutzverordnungen) beizustellen.

C.2.6 Bei Schneidarbeiten ist brennbares Material aus dem Gefahrenbereich zu entfernen bzw. durch geeignete Maßnahmen zu schützen.

C.2.7 Erfolgt die Aussteifung mit Fremdmaterial (Träger, Spundwand,...) muss mit Schneidrückständen gerechnet werden.

C.2.8 Das allenfalls erforderliche Nachbehandeln (Oberflächengestaltung, Korrosionsschutz, ...) von verbleibenden, freiliegenden Stahlbauteilen (z.B. Schweißgründe) erfolgt bauseits.

C.3. Sonstiges

C.3.1 Platzbedarf der Baustelleneinrichtung:

..... 1 aut Angebot m²

Niveau der Arbeitsebene:

..... 1 aut Angebot m
(W-Null, B-Null, etc.)

Mindestbreite der Arbeitsebene:

..... 1 aut Angebot m

C.3.2 Platzbedarf des Arbeitsgerätes:

1 aut Angebot
L = m B = m

C.3.3 erforderliche Mindestarbeitshöhe:

..... 1 aut Angebot m

C.3.4 Elektrische Versorgung gemäß
ÖVE 8001-4-704

Erforderliche Spannung:

..... 1 aut Angebot V

Erforderliche Stromstärke:

..... 1 aut Angebot A

Erforderliche Leistung:

..... 1 aut Angebot kW

Die oben angegeben Werte beziehen sich auf die Dauerleistung. Anfahrspitzen sind durch den AG zu berücksichtigen.

C.3.5 VERRECHNUNGSSÄTZE
(sofern nicht im Leistungsverzeichnis angegeben):

A.) Stillstände aller vor Ort befindlichen
Geräte & Mannschaft:

Je Stillstandsstunde (aller vor Ort
befindlichen Geräte & Mannschaft):

..... 1 aut Angebot €

Je Stillstandstag (aller vor Ort
befindlichen Geräte & Mannschaft):

..... 1 aut Angebot€

Je Stillstandstag (aller vor Ort
befindlichen Geräte, dieser Satz
kommt erst nach insgesamt 3
Stillstandstagen zur Verrechnung):

..... 1 aut Angebot€

B.) Regiestunden

Je Arbeitsstunde:

..... 1 aut Angebot€

Sonstiges:

..... 1 aut Angebot

C.) Zusätzliche Einrichtungen (An- und
Abreisen)

Für den Ein- oder Ausbau der
Stahlaussteifungen:

..... 1 aut Angebot€

D.) Zusätzlich erforderliches Material –
über den in den Allgemeinen
Punkten angeführten Verbrauch
hinausgehend:

Nicht wiedergewinnbares oder
beschädigtes Material:

..... 1 aut Angebot€/to

Verschnitt:

..... 1 aut Angebot€/to